

Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS GERAIS:

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| Órgão/Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis | | C.G.C 84.722.393/0001-82 | | |
| Endereço: Avenida Afonso Pena, 2280 | | | | |
| Cidade: Teixeiraópolis | U.F. RO | C.E.P. 76.928-000 | DDD/Fone (69) 3465-1145 | E.A. Municipal |
| Banco Brasil S/A | C.C. | Agência 1404-04 | Praça de Pagamento Ouro Preto do Oeste | |
| Nome do Responsável Antonio Zotesso | | | C.P.F. 190.776.459-34 | |
| RG/Órgão Exped. 00001078200 SSP-SP | Cargo Prefeito | Matrícula | Função Chefe do Executivo | |
| Endereço LH 24 linha 31s/n Lote 36 Gleba 12 da Zona Rural | | | C.E.P. 76.928-000 | |

2. OUTROS PARTICÍPES

| | |
|------------------|---------------|
| Nome | C.P.F. |
| Endereço: | |

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Título do Projeto Reforma e Ampliação da Escola Sebastião Amorim | Período de Execução | |
| | Início ALR | Término 365 ALR |
| Identificação do Objeto Reforma e Ampliação da Escola Sebastião Amorim | | |

Justificativa da Proposição

O projeto em pauta tem como objetivo formalizar o convênio relativo à REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO AMORIM.

Tendo em vista o estado da edificação da Escola Sebastião Amorim é necessário o investimento em tal reforma visando atender a demanda existente, bem como garantir aos usuários o vínculo aos serviços de educação.

A reforma justifica-se pela necessidade de trazer melhoria ao ambiente, bem como ao atendimento de educação fornecido a população de Teixeiraópolis.

Deve-se aqui destacar que os ambientes se encontram com iluminação inadequada, onde o forro existente está danificado, bem como a cobertura encontra-se significativamente danificada, com problemas de gotejamento e infiltração. As instalações elétricas encontram-se comprometidas.

Surgiu como núcleo urbano de apoio rural do Projeto de Colonização Ouro Preto, com o nome de Teixeiraópolis, uma justíssima homenagem ao coronel Jorge Teixeira de Oliveira. Sua população estimada em 2010 era de 4.893 habitantes. Possui uma área de 460 km².

Objeto Geral

Reforma e Ampliação da Escola Sebastião Amorim com área total de 2.030,96 m² a qual será executada na Rua Príncipe, Quadra 06, Lote 01, município de Teixeiraópolis, em conformidade com o Projeto Técnico, memorial descritivo, especificações técnicas, plano de trabalho e planilhas orçamentárias em anexo.

Objetivo Qualitativo

- Melhorar a infraestrutura física para otimizar as atividades desenvolvidas pela escola;
- Adequar o prédio escolar quanto as exigências de acessibilidade;
- Oferecer espaços adequados para a aprendizagem, convivência e experiência para os alunos;
- Adequar o prédio escolar quanto as normas estaduais de segurança e prevenção a incêndio e pânico.

Objetivo Quantitativo

- Reforma da escola com área total de 2.030,96 m²;
- Ampliação do prédio escolar com 415,22 m²;
- Construção de 01 Sala de Aula com 56,00 m²;
- Construção de 01 Pátio Coberto com 349,06 m²;
- Instalação de 36,50 m de piso Podotátil (direcional e alerta).

PLANO DE TRABALHO 2/3

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Meta | Etapa/ Fase | Descrição | INDICADOR FÍSICO | | DURAÇÃO | |
|----------|----------------|--|------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| | | | Und | Quant. | Início | Término |
| | I | REFORMA ESCOLA SEBASTIÃO AMORIM | M² | 2.030,96 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,88 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 415,22 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100,9 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 2 | | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 3 | | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,84 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.3 | REMOÇÃO DE DIVISORIA DE GRANILITE | m² | 1,8 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8,19 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 299,51 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.7 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1607,4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.8 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1607,4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.9 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA | UN | 11 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|---------|-----|------------------|
| | | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | | | | |
| | 3.10 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 29 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.12 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 1528,36 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 3.13 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 82,7 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 4 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | 5,19 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 4.2 | ATERRO MANUAL DE SOLO (ARGILA OU BARRO) E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m ³ | 51,16 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5 | | ESTRUTURAL | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.1 | ALVENARIA DE EMBASSAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 cm | m ³ | 11,62 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.2 | | SALA DE AULA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m ³ | 1,69 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 55 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m ³ | 1,5 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m ² | 18,47 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m ² | 26,4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 5.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 119 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|------------|--|----|-------|-----|------------------|
| 5.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 65 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.2.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 18,47 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 37 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5,93 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3 | PÁTIO | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2,7 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 97 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 81 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 3,43 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 40,95 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 82 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46,08 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 204 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 149 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 40,8 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|----------|--|----|--------|-----|------------------|
| 5.3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 5.3.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 13,14 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 6 | ALVENARIA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 145,67 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7 | COBERTURA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | m² | 6 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-----------|--|----|---------|-----|------------------|
| 7.8 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 3 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.9 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2310,81 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.10 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2310,81 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 7.11 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 206,02 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 8 | FORRO | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 8.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 2280,4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 8.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 1616,07 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 9 | REVESTIMENTOS PISO | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 3,54 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 441,75 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 9.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | m² | 583,25 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 9.4 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 51,1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 9.5 | LIXAMENTO DE PISO COM POLIDORA E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA INCOLOR EM PISO GRANILITE | m² | 1465,24 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 426,73 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-----------|---|-----|--------|-----|------------------|
| 10.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 74,64 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 10.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 546,37 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 134,74 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 11 | ESQUADRIAS | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 11.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 11.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 11.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, NÚCLEO SÓLIDO, 90X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA, BARRAS DE APOIO E CHAPA DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 11.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 11.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1,6 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 12 | PINTURA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 12.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 546,37 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | | |
|-----------|------|--|-----|---------|-----|------------------|
| | 12.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 546,37 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2537,95 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 12.4 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 22,26 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 13 | | ACESSIBILIDADE | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 36,5 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.2 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO, COM RELEVO EM BRAILE, INCLUSO FIXAÇÃO DO PEDESTRAL | und | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 10,1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 18,85 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 14 | | HIDROSSANITÁRIO | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.2 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 14.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|--------|-----|------------------|
| | | LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | |
| 14.6 | | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 14.7 | | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 14.8 | | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 14.9 | | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 14.10 | | PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 14.11 | | PAPELARIA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 8 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 14.12 | | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 15 | | DRENAGEM PLUVIAL | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.1 | | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 64 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.2 | | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 140 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.3 | | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 70 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.4 | | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 595 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.5 | | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 320 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.1 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - | M | 125,05 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|---------|-----|------------------|
| | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 16.2 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,81 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.3 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1,58 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.4 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 535,51 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.5 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,92 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.6 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 193,33 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.7 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,19 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.8 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.9 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 828,03 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.10 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,21 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.11 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 128,27 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.12 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13,11 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.13 | | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,05 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.14 | | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3068,51 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-------|---|----|---------|-----|------------------|
| 16.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4738,69 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2320,65 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 334,64 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 353,05 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.21 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.22 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.23 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 426 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.24 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.25 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.27 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.28 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-------|---|----|-----|-----|------------------|
| 16.29 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.30 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 213 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.31 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.32 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.33 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.34 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.35 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 154 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.36 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.37 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.39 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.40 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.43 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | | |
|-----------|------|---|-----|------|-----|------------------|
| 16.44 | | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.45 | | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.46 | | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.47 | | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.48 | | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA (50x100x3000)mm, COM CONEXÕES | UND | 38 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.49 | | SAÍDA LATERAL PARA ELETROCALHA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 108 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.50 | | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.51 | | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, SOBREPOR LED DE 36W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 275 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.52 | | LUMINÁRIA LED QUADRADA EMBUTIR 30 W | UN | 25 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.53 | | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 154 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.54 | | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.55 | | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.56 | | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 16.57 | | CAIXA DE PISO EM LIGA DE ALÚMINO 4X2 FECHADA E BAIXA | UND | 7 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17 | | SPDA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.1 | 19.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 59,4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----|-----|-----|------------------|
| 17.2 | 19.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 396 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.3 | 19.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 841 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.4 | 19.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 253 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.5 | 19.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 70 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.6 | 19.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.7 | 19.7 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.8 | 19.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.9 | 19.9 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.10 | 19.10 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.11 | 19.11 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.12 | 19.12 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.13 | 19.13 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 44 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.14 | 19.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.15 | 19.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.16 | 19.16 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 102 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.17 | 19.17 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.18 | | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 44 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | | |
|-----------|------|---|----|---------|-----|------------------|
| 17.19 | | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 40 X 40 cm - DPS CLASSE 1 E FUSÍVEL DIAZED 63 A | PÇ | 1 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 17.20 | | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 59,4 | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| 18 | | LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2030,96 | ALR | 365 DIAS/ ALR |

5. PLANO DE APLICAÇÃO

| NATUREZA DA DESPESA | | TOTAL | CONCEDENTE | PROPONENTE |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 44.90.51 | Obra e Instalação | R\$ 1.592.058,68 | R\$ 1.512.456,52 | R\$ 79.602,93 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.592.058,68 | R\$ 1.512.456,52 | R\$ 79.602,93 |

6. PLANILHA DE CUSTO

| Elemento de despesa | Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total |
|---------------------|----------|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|
| I | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GEONE DA SILVA FERREIRA | M² | 2.030,96 | - | - |
| | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 8.064,28 |
| | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,88 | 340,17 | 1.199,80 |
| | 1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | m² | 415,22 | 3,00 | 933,64 |
| | 1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100,9 | 43,22 | 4.980,18 |
| | 2 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | | | | 42.638,16 |
| | 2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 95,20 | 2.798,16 |
| | 2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 33,89 | 39.840,00 |
| | 3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | | | | 37.388,93 |
| | 3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 50,68 | 62,06 |
| | 3.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,84 | 541,73 | 557,29 |
| | 3.3 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANILITE | m² | 1,8 | 27,97 | 61,65 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|------------|--|----------------|---------|--------|------------------|
| 3.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 8,19 | 8,08 | 80,99 |
| 3.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 2 | 29,03 | 71,10 |
| 3.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 299,51 | 20,35 | 7.463,78 |
| 3.7 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 1607,4 | 3,04 | 5.979,52 |
| 3.8 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 1607,4 | 6,55 | 12.891,34 |
| 3.9 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 | 72,47 | 976,25 |
| 3.10 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 29 | 164,28 | 5.834,51 |
| 3.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 | 10,68 | 196,05 |
| 3.12 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 1528,36 | 1,56 | 2.919,16 |
| 3.13 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 82,7 | 2,92 | 295,23 |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | 5.007,90 |
| 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | 5,19 | 77,41 | 492,01 |
| 4.2 | ATERRO MANUAL DE SOLO (ARGILA OU BARRO) E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m ³ | 51,16 | 72,08 | 4.515,89 |
| 5 | ESTRUTURAL | | | | 72.869,13 |
| 5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m ³ | 1,09 | 769,06 | 838,27 |
| 5.2 | SALA DE AULA | | | | 21.432,49 |
| 5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m ³ | 1,69 | 135,68 | 280,81 |
| 5.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 55 | 17,98 | 1.211,10 |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36 | 22,26 | 981,36 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|------------|--|----|-------|--------|------------------|
| 5.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1,5 | 114,68 | 210,66 |
| 5.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 18,47 | 78,09 | 1.766,28 |
| 5.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40 | 21,19 | 1.038,00 |
| 5.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 26,4 | 139,08 | 4.496,71 |
| 5.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 119 | 17,93 | 2.612,05 |
| 5.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 65 | 22,39 | 1.782,30 |
| 5.2.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 18,47 | 101,97 | 2.306,53 |
| 5.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 37 | 21,30 | 964,96 |
| 5.2.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5,93 | 520,73 | 3.781,73 |
| 5.3 | PÁTIO | | | | 43.291,72 |
| 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2,7 | 135,68 | 448,63 |
| 5.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 97 | 17,98 | 2.135,94 |
| 5.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 81 | 22,26 | 2.208,06 |
| 5.3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 3,43 | 114,68 | 481,70 |
| 5.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 40,95 | 78,09 | 3.916,04 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|----------|--|----|--------|----------|-------------------|
| 5.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 82 | 21,19 | 2.127,90 |
| 5.3.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46,08 | 139,08 | 7.848,80 |
| 5.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 204 | 17,93 | 4.477,80 |
| 5.3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 149 | 22,39 | 4.085,58 |
| 5.3.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 40,8 | 101,97 | 5.095,10 |
| 5.3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | 21,30 | 2.086,40 |
| 5.3.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 13,14 | 520,73 | 8.379,77 |
| 6 | ALVENARIA | | | | 15.292,43 |
| 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 145,67 | 85,72 | 15.292,43 |
| 7 | COBERTURA | | | | 421.475,36 |
| 8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 815,41 | 1.997,26 |
| 8.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1.084,63 | 3.985,02 |
| 8.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 1.903,83 | 11.658,10 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|----------|--|----|---------|----------|-------------------|
| 8.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | 2.166,92 | 18.576,74 |
| 8.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | 2.321,02 | 19.897,85 |
| 8.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | m² | 6 | 2.951,68 | 21.689,52 |
| 8.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 4 | 3.225,27 | 15.799,92 |
| 8.8 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 3 | 3.405,35 | 12.511,59 |
| 8.9 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2310,81 | 46,97 | 132.917,79 |
| 8.10 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2310,81 | 57,77 | 163.489,80 |
| 8.11 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 206,02 | 75,12 | 18.951,77 |
| 8 | FORRO | | | | 61.900,22 |
| 8.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 2280,4 | 63,77 | 178.076,43 |
| 8.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 1616,07 | 10,73 | 21.235,15 |
| 9 | REVESTIMENTOS PISO | | | | 144.081,12 |
| 9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 3,54 | 799,06 | 3.464,24 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------|--------|------------------|
| 9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m ² | 441,75 | 30,28 | 16.380,09 |
| 9.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | m ² | 583,25 | 118,04 | 84.314,62 |
| 9.4 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 51,1 | 20,75 | 1.298,45 |
| 9.5 | LIXAMENTO DE PISO COM POLIDORA E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA INCOLOR EM PISO GRANILITE | m ² | 1465,24 | 21,53 | 38.623,72 |
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | 40.685,59 |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 426,73 | 3,93 | 2.052,57 |
| 10.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m ² | 74,64 | 36,59 | 3.344,61 |
| 10.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m ² | 546,37 | 37,87 | 25.335,17 |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 134,74 | 60,32 | 9.953,24 |
| 11 | ESQUADRIAS | | | | 11.965,94 |
| 11.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 762,09 | 933,33 |
| 11.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 784,60 | 2.882,67 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-----------|--|-----|---------|----------|------------------|
| 11.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, NÚCLEO SÓLIDO, 90X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA, BARRAS DE APOIO E CHAPA DE ALUMINIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 1.175,66 | 2.879,66 |
| 11.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8 | 403,63 | 3.954,56 |
| 11.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1,6 | 671,46 | 1.315,72 |
| 12 | PINTURA | | | | 53.654,76 |
| 12.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 546,37 | 13,17 | 8.807,48 |
| 12.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 546,37 | 2,23 | 1.491,59 |
| 12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2537,95 | 13,80 | 42.891,35 |
| 12.4 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 22,26 | 17,04 | 464,34 |
| 13 | ACESSIBILIDADE | | | | 29.500,04 |
| 13.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 36,5 | 153,25 | 6.850,32 |
| 13.2 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO, COM RELEVO EM BRAILE, INCLUSO FIXAÇÃO DO PEDESTRAL | und | 1 | 2.617,82 | 3.206,04 |
| 13.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 10,1 | 117,30 | 1.450,86 |
| 13.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 18,85 | 655,31 | 15.128,06 |
| 13.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 235,85 | 577,68 |
| 13.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 245,45 | 1.202,40 |
| 13.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 221,42 | 1.084,68 |
| 14 | HIDROSSANITÁRIO | | | | 7.781,86 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-----------|---|-----|----|--------|-------------------|
| 14.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5,49 | 13,44 |
| 14.2 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15,69 | 38,42 |
| 14.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7,84 | 19,20 |
| 14.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 19,68 | 168,70 |
| 14.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 590,67 | 1.446,78 |
| 14.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 406,19 | 2.984,76 |
| 14.7 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 87,86 | 538,00 |
| 14.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 188,46 | 923,20 |
| 14.9 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 63,55 | 311,28 |
| 14.10 | PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 4 | 60,77 | 297,68 |
| 14.11 | PAPELARIA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 8 | 64,80 | 634,88 |
| 14.12 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 41,39 | 405,52 |
| 15 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | 151.260,32 |
| 15.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, | UN | 64 | 784,30 | 61.473,92 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-----------|---|----|--------|-------|-------------------|
| | DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | | | | |
| 15.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 140 | 43,99 | 7.541,80 |
| 15.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 70 | 35,36 | 3.031,00 |
| 15.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 595 | 65,72 | 47.885,60 |
| 15.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 320 | 79,94 | 31.328,00 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | | | | 215.809,91 |
| 16.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125,05 | 10,77 | 1.649,40 |
| 16.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,81 | 20,08 | 364,17 |
| 16.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1,58 | 16,35 | 31,63 |
| 16.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 535,51 | 12,54 | 8.220,07 |
| 16.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,92 | 17,06 | 269,89 |
| 16.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 193,33 | 10,24 | 2.424,35 |
| 16.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,19 | 19,55 | 483,34 |
| 16.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,2 | 15,77 | 235,58 |
| 16.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - | M | 828,03 | 11,96 | 12.122,35 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-------|--|----|---------|-------|-----------|
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 16.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35,21 | 17,06 | 735,53 |
| 16.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 128,27 | 25,43 | 3.994,32 |
| 16.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13,11 | 9,49 | 152,33 |
| 16.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,05 | 17,09 | 252,20 |
| 16.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3068,51 | 9,52 | 35.748,14 |
| 16.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4738,69 | 4,23 | 24.546,41 |
| 16.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2320,65 | 6,95 | 19.748,73 |
| 16.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 334,64 | 28,72 | 11.769,28 |
| 16.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 353,05 | 38,79 | 16.769,87 |
| 16.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 25,02 | 1.011,12 |
| 16.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 39,59 | 96,96 |
| 16.21 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 8,28 | 20,28 |
| 16.22 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 11,05 | 243,54 |
| 16.23 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM | UN | 426 | 6,27 | 3.267,42 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-------|---|----|-----|-------|----------|
| | FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | |
| 16.24 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 14,39 | 352,40 |
| 16.25 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98 | 4,72 | 566,44 |
| 16.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 17,84 | 262,08 |
| 16.27 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 14,45 | 17,69 |
| 16.28 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49 | 12,98 | 778,61 |
| 16.29 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 19,76 | 217,80 |
| 16.30 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 213 | 14,11 | 3.680,64 |
| 16.31 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 22,03 | 269,80 |
| 16.32 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 40,53 | 1.885,94 |
| 16.33 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 28,60 | 210,12 |
| 16.34 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 29,76 | 182,20 |
| 16.35 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 154 | 26,45 | 4.988,06 |
| 16.36 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 26,14 | 416,13 |
| 16.37 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55 | 10,57 | 711,70 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-------|---|-----|-----|--------|-----------|
| 16.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11,14 | 27,28 |
| 16.39 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 50,55 | 371,40 |
| 16.40 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 51,69 | 2.025,60 |
| 16.41 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 63,44 | 155,38 |
| 16.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 68,69 | 168,24 |
| 16.43 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 141,21 | 864,65 |
| 16.44 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 379,73 | 465,05 |
| 16.45 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 964,00 | 4.722,44 |
| 16.46 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 798,60 | 978,04 |
| 16.47 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 26,66 | 32,65 |
| 16.48 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U COM TAMPA (50x100x3000)mm, COM CONEXÕES | UND | 38 | 166,98 | 7.771,00 |
| 16.49 | SAÍDA LATERAL PARA ELETROCALHA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 108 | 58,97 | 7.799,76 |
| 16.50 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 51,36 | 3.019,20 |
| 16.51 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, SOBREPOR LED DE 36W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 275 | 56,65 | 19.076,75 |
| 16.52 | LUMINÁRIA LED QUADRADA EMBUTIR 30 W | UN | 25 | 189,53 | 5.802,75 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|------|--------|-------------------|
| 16.53 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 154 | 9,99 | 1.883,42 |
| 16.54 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 14,61 | 322,02 |
| 16.55 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 26,94 | 1.253,62 |
| 16.56 | SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 6,81 | 108,42 |
| 16.57 | CAIXA DE PISO EM LIGA DE ALÚMINO 4X2 FECHADA E BAIXA | UND | 7 | 31,00 | 265,72 |
| 17 | SPDA | | | | 127.228,77 |
| 19.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | 59,4 | 77,41 | 5.631,12 |
| 19.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 396 | 56,11 | 27.209,16 |
| 19.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 841 | 60,39 | 62.191,95 |
| 19.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 253 | 33,37 | 10.337,58 |
| 19.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 70 | 77,10 | 6.609,40 |
| 19.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 35,27 | 345,52 |
| 19.7 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 149,72 | 183,36 |
| 19.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 109,42 | 134,00 |
| 19.9 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 178,85 | 219,03 |
| 19.10 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 28,79 | 352,50 |
| 19.11 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 21,36 | 261,50 |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

| | | | | | |
|--------------|---|----|---------|-------------------------|-----------------|
| 19.12 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 19,61 | 240,10 |
| 19.13 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 44 | 57,67 | 3.107,28 |
| 19.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 19,76 | 363,00 |
| 19.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 12,50 | 229,50 |
| 19.16 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 102 | 33,91 | 4.235,04 |
| 19.17 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 1 | 27,58 | 33,77 |
| | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 44 | 50,03 | 2.695,88 |
| | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 40 X 40 cm - DPS CLASSE 1 E FUSÍVEL DIAZED 63 A | PÇ | 1 | 525,98 | 644,16 |
| | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 59,4 | 30,31 | 2.204,92 |
| 18 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | 8.042,60 |
| 18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2030,96 | 3,24 | 8.042,60 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.592.058,68 | |

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte



BDI (SEM DESONERAÇÃO)



OBRA: REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO AMORIM
END.: RUA PRÍNCIPE, QUADRA 06, LOTE 01
LOCAL: TEIXEIRÓPOLIS - RO
ÁREA: 2.509,74 m²

Mês de Referência: 10 / 2021
BDI: 22,47%

| VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA % | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | BDI ADOTADO % |
| | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | |
| Administração Central | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 3,00 |
| Seguro e Garantia (*) | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
| Risco | 0,97 | 1,27 | 1,27 | 0,97 |
| Despesas Financeiras | 0,59 | 1,23 | 1,39 | 0,59 |
| Lucro | 6,16 | 7,40 | 8,96 | 6,16 |
| Tributos (Confins, PIS e ISSQN) | 5,65 | 6,65 | 8,65 | 8,65 |
| COFINS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ISSQN (**) | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
| TOTAL | | | | 22,47 |

* Fonte de composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
 BDI - Conforme Acórdão TCU 2622/2013

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

Onde:

AC: Taxa de Rateio de Administração Central
 DF: Taxa das Despesas Financeiras
 S: Taxa de Seguro
 G: Garantia do Empreendimento
 R: Taxa de Risco
 I: Taxa de Incidência de Imposto (PIS CONFINS e ISS)
 L: Taxa de Lucro

AMANDA NOVAIS LORÉDO DE MELO
 Engenheira Civil
 CREA 11.640 D/RO
 Responsável técnico pelo Projeto

Estado de Rondônia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Esporte

PLANO DE TRABALHO 3/3

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente: No Exercício Corrente.

| CONCEDENTE | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| META | Parcela Única | 1º Repasse | 2º Repasse | 3º Repasse | 4º Repasse | 5º Repasse |
| 1.0 | R\$ 1.512.456,52 | - | - | - | - | - |
| META | 6º Repasse | 7º Repasse | 8º Repasse | 9º Repasse | 10º Repasse | 11º Repasse |
| - | - | - | - | - | - | - |

Proponente: No Exercício Corrente.

| PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| META | Parcela Única | 1º Repasse | 2º Repasse | 3º Repasse | 4º Repasse | 5º Repasse |
| 1.0 | R\$ 79.602,93 | - | - | - | - | - |
| META | 6º Repasse | 7º Repasse | 8º Repasse | 9º Repasse | 10º Repasse | 11º Repasse |
| - | - | - | - | - | - | - |


8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal, declaro para fins de prova e efeitos e, sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

A execução desta obra será feita através de **Execução Indireta**

PEDE DEFERIMENTO

Teixeirópolis/RO, 17 de dezembro de 2021.


ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO CONCEDENTE